

Przedmiar robót  
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Broku

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>	<b>D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego odc. I w km. rob. 0+000 - 0+555; 555,00m 0.555	km  km	  0.56	
			RAZEM	0.56
<b>1.2</b>	<b>D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podsycia</b>			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo: odc. I - 0,01ha 0.01	ha  ha	  0.01	
			RAZEM	0.01
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 10.00	mp  mp	  10.00	
			RAZEM	10.00
<b>1.3</b>	<b>D.01.03.02 Rozebranie krawężników betonowych</b>			
d.1.3	4 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej odc. I w km rob. 0+000 - 0+398 str. L: 398,00m-36,00m(szerokość rozjazdów)+ 23,00m (łuki) = 385,00m str. P: rozjazdy w km rob. 0+282 i 0+484,50; 40,00m 425.00	m  m	  425.00	
			RAZEM	425.00
d.1.3	5 Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego odc. I 425,00m*(1,0m*0,15m*0,3m) = 19,12m3 19.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.12	
			RAZEM	19.12
<b>1.4</b>	<b>D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.</b>			
d.1.4	6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie odc. I w km rob. 0+000 - 0+011 11,00m*5,00m = 55,00m2 55.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.00	
			RAZEM	55.00
d.1.4	7 Wywiezienie gruzu z rozbiórki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 55,00m2*0,08m = 4,40m3 4.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.40	
			RAZEM	4.40
<b>1.5</b>	<b>D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z z płytek betonowych 35x35x5</b>			
d.1.5	8 Rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: odc. I w km rob. 0+000 - 0+398 str. L: 398,00m-36,00m(szerokość rozjazdów) = 362,00m*1,30m(średnio) = 470,60m2 470.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  470.60	
			RAZEM	470.60
d.1.5	9 Wywiezienie gruzu z rozbiórki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego odc. I 470,60m2*0,06m = 28,24m3 28.24	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  28.24	
			RAZEM	28.24
<b>1.6</b>	<b>D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z trylinki</b>			
d.1.6	10 Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: odc. I rozjazd w km rob. 0+484,50 15,00m2 15.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.00	
			RAZEM	15.00
d.1.6	11 Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego odc. I 15,00m2*0,15m = 2,25m3 2.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.25	
			RAZEM	2.25
<b>2</b>	<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			







Przedmiar robót  
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Broku

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>10</b>	<b>INNE ROBOTY</b>			
<b>10.1</b>	<b>Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego</b>			
37 d.10. 1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
<b>10.2</b>	<b>D.10.01.05 Przebudowa linii.</b>			
38 d.10. 2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych odc. I - 13szt.	szt.		
13		szt.	13.00	
			RAZEM	13.00
39 d.10. 2	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych. odc. I - 4szt.	szt.		
4		szt.	4.00	
			RAZEM	4.00
<b>10.3</b>	<b>D.01.03.04 Przebudowa linii.</b>			
40 d.10. 3	Rurociągi z PCW A 56 PS (dwudzielna) o śr. 56 mm jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnieniem odc. I - 16,00m	m		
16.00		m	16.00	
			RAZEM	16.00
<b>10.4</b>	<b>D-03.02.01 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg.</b>			
41 d.10. 4	Przesławienie hydrantów pod ogrodzenia odc. I - 1szt.	szt		
1		szt	1.00	
			RAZEM	1.00
<b>10.5</b>	<b>Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej</b>			
42 d.10. 5	Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej odc. I - 1szt.	szt		
1		szt	1.00	
			RAZEM	1.00
<b>10.6</b>	<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>			
43 d.10. 6	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00